

شماره اعلام:

تاریخ:

عملیات خاکی، تسطیح و آماده‌سازی محوطه پارکینگ

نام پروژه: پارکینگ / ساین پارکینگ

محل اجرای پروژه:

کارفرما: شرکت فولاد شاهرود

مهلت ارسال پیشنهاد:

مدت اعتبار پیشنهاد: حداقل ۱۵ روز

نحوه ارائه قیمت: ریال / تومان (مشخص شود) — بدون ابهام و با لحاظ کلیه هزینه‌ها

موضوع اعلام

بدین وسیله از آن شرکت/پیمانکار محترم دعوت می‌شود قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای عملیات خاکی، شامل خاکبرداری، حمل خاک نباتی، تأمین و اجرای خاکریزی، آب‌پاشی، تسطیح، شیب‌بندی و تراکم محوطه پارکینگ، مطابق مشخصات و مقادیر تقریبی زیر اعلام فرماید.

۱. مشخصات و مقادیر مبنای برآورد

- ابعاد تقریبی کل سایت: 36.2×62.3 متر
 - مساحت تقریبی کل سایت: 2,255 مترمربع
 - مساحت تقریبی محدوده عملیات خاکی و تسطیح: 1,246 مترمربع
 - عمق تقریبی برداشت خاک نباتی: 15 سانتی‌متر
 - حجم تقریبی خاکبرداری خاک نباتی درجا: 187 مترمکعب
 - حجم تقریبی خاکریزی با مصالح مناسب (شن قرمز یا مصالح مورد تأیید دستگاه نظارت): 125 مترمکعب متراکم
 - شیب عرضی نهایی محوطه: 1.5 درصد
 - شیب طولی تقریبی محوطه: 4 درصد
- تبصره: مقادیر فوق تقریبی و صرفاً مبنای اعلام هستند. پیمانکار موظف است پیش از ارائه پیشنهاد، از محل بازدید کرده و کلیه شرایط محل، مسیر حمل، محل دپو، دسترسی ماشین‌آلات و وضعیت زمین را بررسی کند. مسئولیت هرگونه کسری یا افزایش ناشی از برداشت نادرست پیمانکار، بر عهده وی خواهد بود.

۲. جدول ریز اقلام و استعلام قیمت

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار تقریبی	نرخ واحد پیشنهادی	مبلغ کل پیشنهادی
1	تجهیز و برچیدن کارگاه، انتقال ماشین آلات و آماده سازی اولیه محل	مقطوع	1		
2	برداشت، تیغ زنی و خاکبرداری خاک نباتی تا عمق متوسط 15 سانتی متر، شامل دیو یا بارگیری	مترمکعب درجا	187		
3	بارگیری، حمل و تخلیه خاک نباتی و مازاد حاصل از خاکبرداری تا محل مجاز، با لحاظ کلیه هزینه های حمل، عوارض و تخلیه	مترمکعب حمل	225*		
4	تأمین، بارگیری، حمل و تخلیه مصالح خاکریزی مناسب شامل شن قرمز یا مصالح تأیید شده	مترمکعب تراکم	125		
5	پخش، رگلاژ و تسطیح مصالح خاکریزی در لایه های حداکثر 20 سانتی متری	مترمکعب	125		
6	آب پاشی و تنظیم رطوبت مصالح تا رطوبت بهینه مورد تأیید دستگاه نظارت	مترمکعب	125		
7	کوبش و تراکم لایه های خاکریزی با غلطک مناسب تا حداقل 95 درصد تراکم پروکتور اصلاح شده یا طبق نظر دستگاه نظارت	مترمکعب	125		
8	تسطیح و رگلاژ نهایی سطح محوطه با گریدر، شامل اجرای شیب عرضی 1.5٪ و شیب طولی تقریبی 4٪	مترمربع	1,246		
9	انجام آزمایش تراکم در محل توسط آزمایشگاه معتبر، شامل ارائه گزارش مکتوب	نقطه	3		
10	پاکسازی نهایی محل، جمع آوری مصالح اضافی و تحویل کار	مقطوع	1		
	جمع کل پیشنهادی، بدون مالیات بر ارزش افزوده				
	مالیات و عوارض ارزش افزوده				
	جمع کل نهایی پیشنهادی				

* حجم حمل خاک نباتی به صورت تقریبی با اعمال ضریب افزایش حجم ناشی از برداشت و بارگیری در نظر گرفته شده است.

پیمانکار باید